



LOTTO 1 LAVORI ELETTRICI E LINEA DATI

- Realizzazione di n. 33 postazioni dati, che verranno distribuite secondo indicazioni del DEC.
- Ogni postazione partirà dal rack posizionato nella nuova area tecnica del 3° piano e seguirà le nuove tubazioni e canaline fino ad arrivare al punto utente.
- le postazioni dovranno essere realizzate con cavo utp cat. 6 ,con prese rj 45 cat. 6 lato utente e supatch panel a 24 p cat. 6 lato rack.
- Realizzazione di n. 4 postazioni dati, che verranno distribuite lungo i corridoi per il collegamento degli access point.
- Ogni postazione partirà dal rack posizionato nella nuova area tecnica del 3° piano e seguirà le nuove tubazioni e canaline fino ad arrivare al punto access point.
- le postazioni verranno realizzate con cavo utp cat. 6 , con prese rj 45 cat. 6 posata su scatola503
- fornitura e posa di n. 1 fibra ottica a 8 fibre multimodali OM3, che parte dal rack di infospienza piano gallerie fino ad arrivare al rack della nuova area tecnica piano 3° della 1° clinica medica
- le fibre dovranno essere attestate su entrambi i lati con pig- tail sc a fusione, e protette da box otticie attestate su bussole sc.
- Le fibre dovranno essere etichettate , numerate su entrambi i lati e certificate.
- Fornitura e posa di n. 1 quadro elettrico a due sezioni per poter contenere gli interruttori sia della sezione normale che della sezione ups.
- Fornitura e posa di n. 1 linea di dorsale (cavo 5g10) che parte dal quadro elettrico del 3°piano fino ad arrivare alla nuova area tecnica dello stesso piano.
- Fornitura e posa di linee elettriche (cavo 5g4) che partono dal nuovo quadro elettrico al nuovo rack posizionato nella stanza di destinazione.
- smontaggio di n. 77 pannelli led e smaltimento.
- Fornitura e posa di n. 77 pannelli led osram 60x60 da controsoffitto non dimmerabile.
- Fornitura e posa di n. 5 gruppi emergenza per alcune plafoniere del corridoio.
- Fornitura e posa di n. 1 rack da pavimento da 26U 60x60 , completo di :
 - n.1 striscia di alimentazione a 6 prese universali
 - n. 2 patch panel a 24p rj 45 cat. 6
 - n. 4 passacavi.
- Realizzazione di n. 10 postazioni elettriche nelle varie stanze da dedicare alle postazioni dati.



Direttore: Prof. Carlo Catalano

- Fornitura e posa di n. 1 quadro elettrico a 24 moduli, completo di n. 1 interruttore generale 4x16A e da n. 3 interruttori parziali
- realizzazione di n. 33 linee per telefoni voip o linee dati aggiuntive
- predisposizione di n. 2 linee dati per il collegamento di n.1 lettore di badge nei pressi della porta d' ingresso